

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

Data: 22/02/2018

Questão 1: Considerando que os Guarda-corpos vão ser incorporados com **Vidro Laminado 5 + 5mm Verde**, fixados por Pinças no eixo dos montantes (peças verticais), em **barra chata (maciça) 30mm x 6mm**, os tubos **intermediários** de Aço Inox, de 20mm vão ser incorporados ao Guarda-corpo em qual local?

Resp.: A imagem 1 do Anexo 1 do Edital é apenas ilustrativa. As imagens 2 e 3 representam a estrutura existente a qual deverá ser adequada a legislação vigente, particularmente as normas NBR 9050 e NBR 14718.

Questão 2: Os montantes (peças verticais) não vão seguir o modelo (projeto básico – Imagem), anexo ao EDITAL, ou seja, tubos redondos?

Resp.: Conforme resposta a questão 1 acima, observe as informações constantes das imagens 2 e 3 do anexo I. Como forma de melhorar o entendimento, segue abaixo foto da estrutura existente e que deverá se adequar às norma citadas. Dentre as exigências normativas, observamos a necessidade de elevação da estrutura em pelo menos 10cm e preenchimento dos vãos com Vidro, por exemplo.

Questão 3: O vencedor do Certame terá que fazer um PROJETO do Guarda-corpo, antes da execução do mesmo?

Resp.: SIM. Deverá apresentar a sua solução de adequação da estrutura existente para com as exigências normativas.



Simões Filho, 23 de fevereiro de 2018.

Coordenação de Compras - DIROP